

CADERNETA DE CAMPO

MUNICÍPIO : PÉROLA/PR

OBRA: ESTRADA VILA RURAL

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: ESTAQUEAMENTO REFERENTE AO TRECHO 01B

SERVIÇO : Escavação carga e transporte (camada superficial m²) > Código 412000									
ESTACA		LADO	DIMENSÕES (m)			AREA (m ²)		VOLUME (m3)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
20+12,83	21	-	7,17	6,00	0,20	43,02	43,02	8,60	8,60
21	45	-	480,00	6,00	0,20	2880,00	2923,02	576,00	584,60
45	45+12,83	-	12,83	6,00	0,20	76,98	3000,00	15,40	600,00

SERVIÇO : ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE ATEIRO m³ > Códigos 418000 e 401100									
ESTACA		LADO	DIMENSÕES (m)			AREA (m ²)		VOLUME (m3)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
20+12,83	21	-	7,17	6,00	0,60	43,02	43,02	25,81	25,81
21	45	-	480,00	6,00	0,60	2880,00	2923,02	1728,00	1753,81
45	45+12,83	-	12,83	6,00	0,60	76,98	3000,00	46,19	1800,00

SERVIÇO : COMPACTAÇÃO 100% PN (SUB LEITO EXISTENTE) m³ > Código 401100									
ESTACA		LADO	DIMENSÕES (m)			AREA (m ²)		VOLUME (m3)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
20+12,83	21	-	7,17	6,00	0,20	43,02	43,02	8,60	8,60
21	45	-	480,00	6,00	0,20	2880,00	2923,02	576,00	584,60
45	45+12,83	-	12,83	6,00	0,20	76,98	3000,00	15,40	600,00

SERVIÇO : BASE DE SOLO CIMENTO m² > Código 401100									
ESTACA		LADO	DIMENSÕES (m)			AREA (m ²)		VOLUME (m3)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
20+12,83	21	-	7,17	5,56	0,15	39,87	39,87	5,98	5,98
21	45	-	480,00	5,56	0,15	2668,80	2708,67	400,32	406,30
45	45+12,83	-	12,83	5,56	0,15	71,33	2780,00	10,70	417,00

SERVIÇO : ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE m³ > Código 415000									
ESTACA		LADO	DIMENSÕES (m)			AREA (m ²)		VOLUME (m3)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
20+12,83	21	-	7,17	5,56	0,15	39,87	39,87	5,98	5,98
21	45	-	480,00	5,56	0,15	2668,80	2708,67	400,32	406,30
45	45+12,83	-	12,83	5,56	0,15	71,33	2780,00	10,70	417,00

SERVIÇO : Pintura de ligação(m²) > Código 561120						
ESTACA		LADO	DIMENSÕES (m)		AREA (m ²)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Parcial	Acumulado
20+12,83	21	-	7,17	5,56	39,87	39,87
21	45	-	480,00	5,56	2668,80	2708,67
45	45+12,83	-	12,83	5,56	71,33	2780,00

SERVIÇO : IMPRIMAÇÃO (m²) > Código 561100						
ESTACA		LADO	DIMENSÕES (m)		AREA (m ²)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Parcial	Acumulado
20+12,83	21	-	7,17	5,56	39,87	39,87
21	45	-	480,00	5,56	2668,80	2708,67
45	45+12,83	-	12,83	5,56	71,33	2780,00

SERVIÇO : Revestimento com CBUQ (ton) > Código 570000											
ESTACA		LADO	DIMENSÕES (m)			AREA (m ²)		VOLUME (m3)		Peso (ton)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
20+12,83	21	-	7,17	5,56	0,04	39,87	39,87	1,59	1,59	3,83	3,83
21	45	-	480,00	5,56	0,04	2668,80	2708,67	106,75	108,35	256,20	260,03
45	45+12,83	-	12,83	5,56	0,04	71,33	2780,00	2,85	111,20	6,85	266,88

SERVIÇO : MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS 30 CM BASE X 26CM > Código 810200						
ESTACA		LADO	DIMENSÕES (m)		Comprimento total (m)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Comprimento	Parcial	Acumulado
20+12,83	21	-	7,17	-	14,34	14,34
21	45	-	480,00	5,00	955,00	969,34
45	45+12,83	-	12,83	-	25,66	995,00

SERVIÇO : MEIO FIO E SARJETA 30 CM BASE X 15CM (REB.) > Código 810300						
ESTACA		LADO	DIMENSÕES (m)		Guia Reb. (m)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Parcial	Acumulado	
20+12,83	21	-	1,00	-	-	
21	45	-	1,00	5,00	5,00	
45	45+12,83	-	1,00	-	5,00	

CADERNETA DE CAMPO

MUNICIPIO : PÉROLA/PR

OBRA: ESTRADA VILA RURAL

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: ESTAQUEAMENTO REFERENTE AO TRECHO 01B

SERVIÇO : Faixa de sinalização (m²) > Código 822000								
ESTACA		LADO	DIMENSÕES (m)		AREA FAIXA CENTRAL (m ²)		ÁREA FAIXA LATERAL (m ²)	
Inicial	Final	D/E	Comprimento	Largura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
20+12,83	21	-	7,17	5,56	0,24	0,239	1,43	1,43
21	45	-	480,00	5,56	16,00	16,239	96,00	97,43
45	45+12,83	-	12,83	5,56	0,43	16,667	2,57	100,00

SERVIÇO : Placa de sinalização (m²) > Código 820000e, 821000										
ESTACA		LADO	QUANTIDADE	QUANTIDADE	AREA Placa Vel. (m ²)		AREA Placa Pare. (m ²)		Suporte	
Inicial	Final	D/E	Placa Vel. (Unidade)	Placa Pare (Unidade)	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
27	28	-	2,00	-	0,393	0,393	-	-	2,00	2,00

CADERNETA DE CAMPO

MUNICIPIO : PÉROLA/PR

OBRA: ESTRADA VILA RURAL

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: ESTAQUEAMENTO REFERENTE AO TRECHO 01B

SERVIÇO : ESCAVAÇÃO DE VALAS DE DRENAGEM (m³) > Código 412000						
ESTACA		LADO	QUANT.	Volume Unit	Volume Total esc (m ³)	
Inicial	Final	D/E	(Unit.)	(m ³)	Parcial	Acumulado
20+12,83	21	-	-	-	-	-
21	45	-	8,00	33,80	270,40	270,40
45	45+12,83	-	-	-	-	270,40

SERVIÇO : CALHA EM CONCRETO SIMPLES Ø60M (m) > Código 412000						
ESTACA		LADO	QUANT.	Comp. Unit	Comp. Total (m)	
Inicial	Final	D/E	(Unit.)	(m)	Parcial	Acumulado
20+12,83	21	-	-	-	-	-
21	45	-	8,00	4,00	32,00	32,00
45	45+12,83	-	-	-	-	32,00