

Ms Inox

Razão Social: José Saraiva Inox

CNPJ: 32.899.930/0001-15

Av. Xetas ,3141- Umuarama PR

Msinox_umuarama@hotmail.com

Fone:(44)999172783 (44)98444-0704



ORÇAMENTO

01/02/2023 Validade 90 Dias

Fundo Municipal de Saúde perola PR

- 01- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDROS 50L DE OXIGÊNIO. (2.950,00)
- 02- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDROS 50L DE ÓXIDO NITROSO. (2.950,00)
- 03- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CILINDROS 50L DE AR COMPRIMIDO. (2.950,00)
- 04- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL ALARME PARA REDE DE OXIGÊNIO - MICROPROCESSADOR - PROTEC OU SIMILAR. (800,00)
- 05- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL ALARME PARA REDE DE AR COMPRIMIDO - MICROPROCESSADOR - PROTEC OU SIMILAR. (800,00)
- 06- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL ALARME PARA REDE DE OXIDO NITROSO - MICROPROCESSADOR - PROTEC OU SIMILAR. (800,00)
- 07- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL ALARME PARA REDE DE VÁCUO - MICROPROCESSADOR - PROTEC OU SIMILAR. (800,00)
- 08- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL MANIFOLD MEDICINAL 6 X 6 SEMI-AUTOMÁTICA COM 12 CHICOTES CORDOALHA DE INOX E 2 TERMINAL CURVO, 2 RAMAL 6X6 INSTALADA E TESTADA O FUNCIONAMENTO. EXCLUSIVE CENTRAL MANIFOLD MEDICINAL 6 X 6 SEMI-AUTOMÁTICA. (8.000,00)
- 09- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL MANIFOLD MEDICINAL 1 X 1 SEMI-AUTOMÁTICA COM 2 CHICOTES CORDOALHA DE INOX E 2 TERMINAL CURVO, 2 RAMAL 1X1 INSTALADA E TESTADA O FUNCIONAMENTO. EXCLUSIVE CENTRAL MEDICINAL 1 X 1 SEMI-AUTOMÁTICA. (2.950,00)
- 10- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL MANIFOLD 4 X 4 AR COMPRIMIDO SEMI-AUTOMÁTICA COM 8 CHICOTES CORDOALHA DE INOX E 2 TERMINAL CURVO, 2 RAMAL 4X4 INSTALADA E TESTADA O FUNCIONAMENTO. EXCLUSIVE CENTRAL MANIFOLD MEDICINAL 4X4 SEMI-AUTOMÁTICA. (7.200,00)

- **11- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MONTADA SOBRE O RESERVATÓRIO, EXECUÇÃO DUPLEX, PADRÃO ANVISA E ABNT. MOTOS BOMBA DE PALHETA ISENTO DE ÓLEO, VAZÃO EFETIVA DE OPERAÇÃO: 20M3/HORA, VAZÃO EFETIVA DA RESERVA; 20M3/HORA, VÁCUO MÁXIMO: 25 POL/HG, POTENCIA MOTORA DE OPERAÇÃO: 2 X 1 HP, CAPACIDADE MINIMA DO RESERVATÓRIO: 300 LITROS HORIZONTAL (REF: DALTECH MEDVAC RH 20 D). EXCLUSIVE CENTRAL DE VÁCUO CLINICO. (R\$89.500,00)**
- **12- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO MONTADA SOBRE O RESERVATÓRIO, EXECUÇÃO DUPLEX, PADRÃO ANVISA E ABNT. 100% ISENTO DE OLEO, VAZÃO EFETIVA DE OPERAÇÃO: 33M3/HORA, VAZÃO EFETIVA DA RESERVA; 33M3/HORA, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR, PRESSÃO DE OPERAÇÃO: 5/6 BAR, POTENCIA MOTORA DE OPERAÇÃO: 5 HP, CAPACIDADE MINIMA DO RESERVATÓRIO: 500 LITROS HORIZONTAL (REF: DALTECH MODELO CMD-33D). EXCLUSIVE CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO. (R\$91.000,00)**
- **13- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA POSTO INTERNA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. (R\$105,00)**
- **14- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA POSTO INTERNA PARA REDE DE OXIGÊNIO. (R\$105,00)**
- **15- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA POSTO INTERNA PARA REDE DE OXIDO NITROSO. (R\$105,00)**
- **16- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TOMADA POSTO INTERNA PARA REDE DE VÁCUO. (R\$105,00)**
- **11% TRIBUTO DE NOTA FISCAL. R\$ 27.403,20**
- **MÃO DE OBRA PELO SERVISO A SER PRESTADO. R\$ 38.000,00**
- **Valor total orçado R\$ 276.523,20**

