

TABELA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS REF. SINAPI - JULHO/2024 SEM DESONERAÇÃO

SAM:

Lote: **1**

| Nº | CÓDIGOS | | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | R\$ UNIT. | MÃO DE OBRA | MATERIAL + EQUIP. + OUTROS | TOTAL |
|----------|--------------|-------------|----------------------|---|-----------|--------|-----------|---------------|----------------------------|---------------------|
| | ABA SERVIÇOS | ABA INSUMOS | | | | | | | | |
| 1 | | | COMPOSIÇÃO 01 | CANTEIRO DE OBRA | un | | | 625,00 | 3.222,21 | R\$ 3.847,21 |
| | | 010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1,0000 | 3.679,68 | 625,00 | 3.054,68 | 3.679,68 |
| | | 010891 | SINAPI | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 1,0000 | 167,53 | - | 167,53 | 167,53 |
| 2 | | | COMPOSIÇÃO 2 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | | | 0,26 | 0,19 | R\$ 0,45 |
| | | 004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0,0029 | 3,52 | - | 3,52 | 0,01 |
| | 88253 | | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025 | 13,82 | 11,66 | 2,16 | 0,03 |
| | 88288 | | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0025 | 22,00 | 19,84 | 2,16 | 0,06 |
| | 88316 | | SINAPI | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0075 | 26,90 | 18,58 | 8,32 | 0,20 |
| | 92145 | | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 0,0017 | 87,60 | 25,18 | 62,42 | 0,15 |
| 3 | | | COMPOSIÇÃO 3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | | | | 20,31 | 0,00 | R\$ 20,31 |
| | | 004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 0,4607 | 36,26 | 36,26 | - | 16,70 |
| | | 037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,0000 | 1,34 | 1,34 | - | 1,34 |
| | | 037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,0000 | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 |
| | | 043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 | 0,10 | 0,10 | - | 0,10 |
| | | 043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 | 1,25 | 1,25 | - | 1,25 |
| | | 95401 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000 | 0,88 | 0,88 | - | 0,88 |
| 4 | | | COMPOSIÇÃO 4 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR OU ARQUITETO JUNIOR | | | | 55,14 | 0,00 | R\$ 55,14 |
| | | 002706 | | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 0,4360 | 118,68 | 118,68 | - | 51,74 |
| | | 037372 | | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,0000 | 1,34 | 1,34 | - | 1,34 |
| | | 037373 | | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1,0000 | 0,04 | 0,04 | - | 0,04 |
| | | 043462 | | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 | 0,01 | 0,01 | - | 0,01 |
| | | 043486 | | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1,0000 | | | | |
| | | 95402 | | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000 | 2,01 | 2,01 | - | 2,01 |

PRED / GCO

fls. _____